Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal

Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
Division des études techniques

2140, av. Madison – 3e étage
Montréal (Québec) H4B 2T4

COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Montréal, le 20 août 2026

Monsieur **Gabriel Soufo,**
Vice-président,
Développement stratégique – Infrastructures
EXP
Gabriel.Soufo@exp.com

Objet : **Demande de services – Entente-cadre 59-25-ET-01**

N/Réf. **Mandat no. 59-26-ET-01_003 : Plan de marquage et signalisation signé/scellé pour ajustements saisonniers sur la rue Terrebonne de l'avenue St-Ignatius à l'avenue Girouard.**

Personne ressource : **Jonathan Leduc, Conseiller en aménagement**

jonathan.leduc@montreal.ca

Monsieur,

À la suite d'études de faisabilité technique et l'analyse de différents scénarios, la rue de Terrebonne a fait l'objet d'un réaménagement complet de sa chaussée et son plan de circulation a été revu en 2024, sur une longueur d'environ 2,5 km. Il en résulte la mise en place d'un sens unique sur l'ensemble de la rue de Terrebonne, en deux sections, ainsi que la réalisation de pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales.

Plus récemment, à l'été 2026, l'arrondissement a mandaté votre firme afin de produire une note technique visant à évaluer les possibilités d'optimisation du stationnement sur la rue Terrebonne, tout en tenant compte des contraintes géométriques de la rue, des exigences de sécurité des différents usagers ainsi que des conditions d'exploitation et d'entretien, notamment en période hivernale.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

L'arrondissement souhaite maintenant procéder à la préparation des plans de marquage et de signalisation requis afin de permettre l'implantation saisonnière de ce scénario pendant la période hivernale, tout en maintenant la configuration actuelle durant la période estivale.

Le mandat comprend, sans s'y limiter :

- Réunion de démarrage avec l'équipe de projet de l'arrondissement, en présence ou en mode virtuel, incluant la préparation d'un compte rendu de réunion;
- Préparation et transmission d'un échéancier détaillé des travaux sous forme de diagramme de Gantt pour approbation;
- Validation des données existantes, collecte de données complémentaires au besoin et prise de connaissance des contraintes opérationnelles et d'entretien applicables au secteur d'étude;
- Analyse fonctionnelle du concept proposé et validation de son exploitabilité pour l'ensemble des usagers de la voie publique, notamment les véhicules d'urgence, de collecte des matières résiduelles, de livraison, de déneigement ainsi que les piétons et usagers du réseau cyclable;
- Réalisation des analyses géométriques et des simulations de giration (AutoTURN) requises aux intersections et emplacements jugés critiques par l'arrondissement afin de valider le bon fonctionnement de la configuration hivernale proposée;
- Analyse des distances de visibilité, des impacts sur le stationnement, des conflits potentiels entre usagers ainsi que des ajustements de signalisation et de marquage requis;
- Identification et analyse des principaux risques et conflits potentiels entre les différents usagers résultant de la configuration hivernale proposée ainsi que des mesures d'atténuation requises.
- Préparation d'une courte note technique ou d'un rapport synthèse présentant les hypothèses de conception, les validations effectuées, les simulations réalisées et les conclusions de l'analyse fonctionnelle;
- Conception et préparation de l'ensemble des plans requis, incluant notamment :
  - les plans de signalisation et marquage (SS);
  - les plans d'exploitation saisonnière;
  - les plans et figures de simulations AutoTURN;
  - Les plans de programmation de feux de circulation (PE) ajustés, s'il y a lieu;

- tout autre document jugé nécessaire à la compréhension et à la mise en œuvre du projet;

≠ Présentation de l'avancement du projet à approximativement 50 % et 100 % de conception, incluant les réunions de coordination, la présentation des résultats et les comptes rendus associés;

≠ Intégration des commentaires formulés par l'arrondissementet et les partenaires à 50% et 100%, ainsi que la production des plans finaux pour construction;

≠ Réalisation d'une analyse de l'offre de stationnement et production d'un rapport présentant le nombre total de cases de stationnement existantes, ajoutées ou retranchées dans le cadre de la configuration hivernale proposée, incluant un comparatif avec la situation actuelle.

≠ Un rapport de conformité fonctionnelle afin de valider les éléments suivants:
- Les mouvements de véhicules ont été validés;
- les opérations de déneigement ont été considérées;
- Les mouvements et la circulation des véhicules d'urgence;
- Les conditions de sécurité ont été analysées;
- La solution recommandée est fonctionnelle, sécuritaire et exploitable d'un point de vue technique et opérationnel.

≠ Signature et scellement de l'ensemble des plans par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;

≠ Transmission des livrables finaux en formats PDF et MicroStation (DGN), ainsi que de tout fichier source utilisé dans le cadre du mandat.

Les plans et analyses devront démontrer que la configuration hivernale proposée respecte les objectifs de sécurité, de fonctionnalité, de lisibilité et d'exploitabilité de la rue Terrebonne, tout en maintenant des conditions adéquates pour les différents usagers et opérations municipales.

L'arrondissement se réserve le droit de suspendre, modifier ou mettre fin au présent mandat, en tout ou en partie, à toute étape de sa réalisation, notamment si les analyses techniques, les validations fonctionnelles, les consultations internes ou les commentaires des parties prenantes démontrent que le scénario à l'étude ne répond pas aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, d'exploitabilité ou aux besoins opérationnels de la Ville. Dans un tel cas, le consultant sera rémunéré uniquement pour les services rendus et les livrables réalisés à la satisfaction de l'arrondissement jusqu'à la date de transmission de l'avis écrit de suspension ou de cessation du mandat, conformément aux taux et conditions de l'entente-cadre 59-25-ET-01.

Dans ce contexte, nous vous invitons à soumettre une offre de services comprenant la méthodologie proposée, les ressources affectées au mandat, l'échéancier de réalisation ainsi que l'estimation budgétaire détaillée des services professionnels requis pour la réalisation du mandat décrit précédemment.

Il est à noter que les services seront rémunérés selon les taux horaires de la soumission no. 59-25-ET-01.

De plus, l'échéancier de réalisation du mandat devra prévoir que les plans soient réalisés et transmis au plus tard le vendredi 27 novembre 2026. Ainsi, l'offre de service incluant la proposition budgétaire devra être reçue avant le 16 octobre 2026, à midi, à l'adresse courriel suivante :

jonathan.leduc@montreal.ca

Il est à noter que, selon l'article 5 du devis technique de l'entente-cadre 59-25-ET-01, la Ville ne s'engage pas à octroyer le mandat à votre firme et vous ne serez pas rémunéré pour la préparation de l'offre de services et de l'estimation budgétaire.

Il est aussi rappelé qu'en vertu de l'article 4.1 du devis technique, le consultant doit fournir suffisamment de ressources pour réaliser le mandat dans les jalons de livraison imposés.

Espérant le tout complet et conforme, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toutes questions ou demandes de renseignement supplémentaires.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jonathan Leduc, Conseiller en aménagement

CC :
Samir Admo, Directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité
Insa Kéba SANÉ, ing.